

**JUDEȚUL ARGHEȘ
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferentă obiectivului de investiții « *Reabilitare strada Egalității* »

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;
- Raportul Direcției Tehnice nr. 36717/ 07.07.2022;

Văzând prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G.R nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) – Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții aferentă obiectivului de investiții «*Reabilitare strada Egalității*», municipiul Pitești, județul Argeș cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 2.076.715,00 lei, inclusiv T.V.A.

(2) – Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art. 2. – Serviciul Investiții arhivează un exemplar al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții prevăzută la art. 1.

Art. 3. – Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Avizează proiectul de hotărâre
**SECRETAR GENERAL,
ANDREI-CĂTĂLIN CĂLUGĂRU**



Pitești,
Nr. din 2022

Nr. 36717/ 07.07.2022

RAPORT

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferentă obiectivului de investiții
„Reabilitare strada Egalității”

În Programul de Investiții al municipiului Pitești pe anul 2022, la Cap. 84.02 „Transporturi”, C.Alte cheltuieli de investiții, 1.Proiectare a fost prevăzut obiectivul de investiții «Reabilitare strada Egalității ».

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții a fost întocmită de către S.C. ALFRID S.R.L.
Prin soluția recomandată proiectantul propune:

Suprastructură - Sistem rutier:

- Strat de uzură BA16 rul 50/70 în grosime de 4 cm
- Strat de legătură BAD 22,4 leg50/70 în grosime de 6cm
- Scarificare, nivelare și compactare
- Completare cu piatră spartă
- Decapare straturi asfaltice existente 10-11 cm

Trotuare:

- Desfacere borduri existente
- Frezare / desfacere strat asfaltic existent 4cm
- Borduri mari din beton 20 x 25cm
- Strat de uzură din BA16 în grosime de 4 cm

Caracteristici tehnice principale lucrari proiectate:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ➤ Lungimea totală a străzii | 0,517 km |
| ➤ Categoria de importanță (conf. HG 766/1997) | C |
| ➤ Categoria străzii conform OG 43/1997 cu completările ulterioare | a II-a |
| ➤ Lățime parte carosabilă cu două benzi de circulație pe același sens | 8,00 ÷ 8,80 m |
| ➤ Lățime parte carosabilă cu patru benzi de circulație pe ultimii cca.60m | 12,00 ÷ 14,00 m |
| ➤ Trotuare pe ambele părți variabile | 2 x 1,00 ÷ 3,00m |
| ➤ Panta transversală parte carosabilă acoperiș | 2,50% |
| ➤ Panta transversală trotuare | 1,00 ÷ 2,00% |
| ➤ Suprafață carosabil | 4.940 mp |
| ➤ Suprafața trotuare | 2.009 mp |

Aducerea la cotă a capacelor căminelor de canalizare, guri de scurgere, răsuflători gaze și hidranți:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| - Aducere la cotă camine vizitare inclusiv piesă b.a., rama și capac: | N = 20 buc |
| - Aducere la cotă guri de scurgere cu înlocuirea grătarului: | N = 16 buc |
| - Aducerea la cotă răsuflători de gaze, inclusiv capace noi: | N = 90 buc |
| - Aducere la cotă hidranți, inclusiv cutii de protecție noi: | N = 10 buc |

Suprastructură - Sistem rutier:

- | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - 4 cm strat de uzură BA 16 rul 50/70: | S = 4.940 mp |
| - 6 cm strat de legătură BAD 22.4 leg 50/70: | S = 4.940 mp / V = 712 to |
| - Completare cu 5cm piatră spartă : | V = 247 mc |
| - Scarificare, nivelare și compactare: | S = 4.940 mp |
| - Frezare / decapare straturi asfaltice existente 10-11cm: | S = 4.940 mp |

Trotuare:

- Desfacere borduri existente L = 570 ml
- Frezare / desfacere strat asfaltic existent 4cm S = 1.895 mp
- Borduri mari din beton 20 x 25cm L = 980 ml
- Strat de uzură din BA16 în grosime de 4 cm S = 1.813 mp

Racorduri cu străzi laterale:

- Tăiere cu mașina cu discuri a îmbrăcăminților existente pentru racordare la străzile laterale L = 110 m

Siguranța circulației:

- Amplasare stâlpi metalici de protecție trafic pietonal N = 335 buc.
- Semnalizare rutieră pe timpul execuției L = 0,517 km
- Semnalizare și marcaje rutiere după terminarea lucrărilor L = 0,517 km

Valoarea estimată, conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției, este de 2.076.715,00 lei, inclusiv TVA, din care 1.611.521,00 lei, inclusiv TVA, reprezintă Construcții +Montaj.

Față de cele prezentate, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată de inițiator.

**DIRECTOR EXECUTIV
IULIAN CHIRIȚĂ**



**ȘEF SERVICIU INVESTIȚII
MARIA GAVA**

